

ประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง บ้านคนก๊วย 1 ชั้น ขนาด 5 ห้องๆ ละ 24 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง


สถานที่ก่อสร้าง สวนป่าท่าชนะ ตำบล ประสงค์ อำเภอท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของ อ.บ.ป.

ประมาณราคาเมื่อวันที่

4 มิถุนายน 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา	รวม	ราคา	รวม		
1	งานปรับพื้นที่	120.00	ตร.ม.		-	10.00	1,200.00	1,200.00	
2	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	- ดินชุดทำฐานราก	27.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	3,834.00	3,834.00	
	- ทราดยาบ	17.00	ลบ.ม.	841.12	14,299.04	112.00	1,904.00	16,203.04	
	- คอนกรีตทแยบ	1.30	ลบ.ม.	2,102.80	2,733.64	426.00	553.80	3,287.44	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	21.60	ลบ.ม.	2,289.72	49,457.95	419.00	9,050.40	58,508.35	
	- ไม้แบบ	99.00	ลบ.ฟ.	350.00	34,650.00	139.00	13,761.00	48,411.00	
	ไม้คร่าว	29.00	ลบ.ฟ.	80.00	2,320.00	-	-	2,320.00	
	ตะปู	24.75	ก.ก.	39.25	971.44	-	-	971.43	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 6 mm.	512.00	ก.ก.	25.93	13,276.16	4.40	2,252.80	15,528.96	
	RB 9 mm.	98.00	ก.ก.	25.00	2,450.00	3.60	352.80	2,802.80	
	DB 12 mm.	770.00	ก.ก.	25.00	19,250.00	3.60	2,772.00	22,022.00	
	ลวดผูกเหล็ก	42.00	ก.ก.	32.71	1,373.82	-	-	1,373.82	
3	งานโครงสร้างหลังคา								

ลงชื่อ  15/06/2567
(นายอติรุทธิ์ เรืองสุวัจน์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 
(นายอาทิตย์ พิทยกิจชัย)
กรรมการ

ลงชื่อ 
(นายพนัษ บุญเจริญสุข)
กรรมการและเลขานุการ

ประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง บ้านคนกริทยาง 1 ชั้น ขนาด 5 ห้องๆ ละ 24 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง สวนป่าท่าชนะ ตำบล ประสงค์ อำเภอท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของ อ.บ.ป.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา	รวม	ราคา	รวม		
	- เหล็ก [-100x50x20x3.2mm.	1,802.00	ก.ก.	36.81	66,331.62	10.00	18,020.00	84,351.62	
	- เหล็ก [-75x45x15x2.3mm.	819.00	ก.ก.	36.86	30,188.34	10.00	8,190.00	38,378.34	
	- สังกะสีม + สีนํ้ามัน	244.00	ตร.ม.	40.00	9,760.00	38.00	9,272.00	19,032.00	
	- เหล็กเพลา 6" x 6" x 6 มม.	18.00	อัน	200.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- หลังคาลอนคู่ สีเทา	480.00	แผ่น	65.00	31,200.00	-	-	31,200.00	
	- ครอบสัน	50.00	อัน	80.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- ครอบข้าง	36.00	อัน	55.00	1,980.00	-	-	1,980.00	
	- ครอบมุมหัว	2.00	อัน	79.00	158.00	-	-	158.00	
	- ครอบมุมเปิดท้าย	4.00	อัน	55.00	220.00	-	-	220.00	
	- ปิดลอน / ปิดนาก	46.00	เมตร	90.00	4,140.00	10.00	460.00	4,600.00	
	- ไม้เทียมขายคา	82.00	เมตร	200.00	16,400.00	45.00	3,690.00	20,090.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	120.00	ตร.ม.	10.00	1,200.00	45.00	5,400.00	6,600.00	
4	งานก่ออิฐ ฉาบปูน								
	- ก่ออิฐบล็อก	225.00	ตร.ม.	136.20	30,645.00	56.00	12,600.00	43,245.00	
	- คานทับหลัง , เสาคั่น	175.50	เมตร	116.42	20,431.71	46.00	8,073.00	28,504.71	

ลงชื่อ สมิทธิ์ ประสานกรรมการ
(นายสมิทธิ์ เวียงสุริย์)

ลงชื่อ สมิทธิ์ กรรมการ
(นายสมิทธิ์ เวียงสุริย์)

ลงชื่อ สมิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ
(นายสมิทธิ์ เวียงสุริย์)

ประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง บ้านคนกฤษฎา 1 ชั้น ขนาด 5 ห้องๆ ละ 24 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง สวนป่าท่าชนะ ตำบล ประสงค์ อำเภотаชนะ จ.สุราษฎร์ธานี


ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของ อ.อ.ป.


ประมาณราคาเมื่อวันที่

4 มิถุนายน 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา	รวม	ราคา	รวม		
5	- ฉาบผนัง	337.00	ตร.ม.	76.54	25,793.98	85.00	28,645.00	54,438.98	
	งานฝ้าเพดาน								
	- โครงสร้างเหล็กฉีลา	120.00	ตร.ม.	100.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด 9 มม.	120.00	ตร.ม.	43.80	5,256.00	75.00	9,000.00	14,256.00	
	- โครงสร้างไม้	87.00	ตร.ม.	175.00	15,225.00	-	-	15,225.00	
6	- ฝ้าระบายนอกจากยคา 0.4	87.00	ตร.ม.	140.00	12,180.00	92.00	8,004.00	20,184.00	
	- สีทาฝ้า								
	งานประตู - หน้าต่าง	207.00	ตร.ม.	30.00	6,210.00	32.00	6,624.00	12,834.00	
	- D1 ไม้	10.00	ชุด	3,500.00	35,000.00	583.00	5,830.00	40,830.00	
	- D2 ยู-พีวีซี กรอบกระจกมีลาย	5.00	ชุด	2,600.00	13,000.00	377.00	1,885.00	14,885.00	
7	- W1 บานเปิดไม้ ช่องกระจก	5.00	ชุด	3,100.00	15,500.00	608.00	3,040.00	18,540.00	
	- W2 บานเกล็ด	5.00	ชุด	2,600.00	13,000.00	224.00	1,120.00	14,120.00	
	งานไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า THW 1.5	300.00	เมตร	9.25	2,775.00	5.00	1,500.00	4,275.00	
	- สายไฟฟ้า THW 2.5	200.00	เมตร	12.28	2,456.00	7.00	1,400.00	3,856.00	

ลงชื่อ  (นายอดิสรุทธิ์ เรืองสุริย์)

ลงชื่อ  (นายภาณุ สัตยสิทธิ์)

ลงชื่อ  (นายพนัษ บุญเจริญสุข)