

รายการประมาณราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้าง บ้านพักคนงานกรีดยางพาราพร้อมห้องน้ำ แบบห้องแถว จำนวน 5 ห้อง จำนวน 1 หลัง ของสวนป่ากาญจนดิษฐ์				
สถานที่ก่อสร้าง	สวนป่ากาญจนดิษฐ์ ตำบล ปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้				
คำนวณราคากลางโดย	บริษัท/ห้าง	เมื่อวันที่	เดือน	พ.ศ.	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่	120.00	ตร.ม.						
2	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	- ดินชุดทำฐานราก	27.00	ลบ.ม.						
	- ทราดยาบ	17.00	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตทราดยาบ	1.30	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง	21.60	ลบ.ม.						
	- ไม้แบบ	99.00	ลบ.ฟ						
	ไม้คร่าว	29.00	ลบ.ฟ						
	ตะปู	24.75	ก.ก.						
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 6 mm.	512.00	ก.ก.						
	RB 9 mm.	98.00	ก.ก.						
	DB 12 mm.	770.00	ก.ก.						
	ลวดผูกเหล็ก	42.00	ก.ก.						
3	งานโครงสร้างหลังคา								

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา (ประทับตราถ้ามี)

รายการประมาณราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้าง บ้านพักคนงานกรีดยางพาราพร้อมห้องน้ำ แบบห้องแถว จำนวน 5 ห้อง จำนวน 1 หลัง ของสวนป่ากาญจนดิษฐ์			
สถานที่ก่อสร้าง	สวนป่ากาญจนดิษฐ์ ตำบล ปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้			
คำนวณราคากลางโดย	บริษัท/ห้าง	เมื่อวันที่	เดือน	พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก [-100x50x20x3.2mm.	1,802.00	ก.ก.						
	- เหล็ก [-75x45x15x2.3mm.	819.00	ก.ก.						
	- สังกั้นสนิม + สีนํ้ามัน	244.00	ตร.ม.						
	- เหล็กเพลท 6" x 6" x 6 มม.	18.00	อัน						
	- หลังคาลอนคู่สี่เทา	480.00	แผ่น						
	- ครอบสัน	50.00	อัน						
	- ครอบข้าง	36.00	อัน						
	- ครอบมุมจั่ว	2.00	อัน						
	- ครอบมุมปิดชาย	4.00	อัน						
	- ปิดลอน / ปิดนก	46.00	เมตร						
	- ไม้เทียมชายคา	82.00	เมตร						
	- ค่าแรงมุงหลังคา	120.00	ตร.ม.						
4	งานก่ออิฐ ฉาบปูน								
	- ก่ออิฐบล็อก	225.00	ตร.ม.						
	- คานทับหลัง , เสาดเอ็น	175.50	เมตร						

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา (ประทับตราถ้ามี)

รายการประมาณราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้าง บ้านพักคนงานกริตยางพาราพร้อมห้องน้ำ แบบห้องแถว จำนวน 5 ห้อง จำนวน 1 หลัง ของสวนป่ากาญจนดิษฐ์				
สถานที่ก่อสร้าง	สวนป่ากาญจนดิษฐ์ ตำบล ปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้				
คำนวณราคากลางโดย	บริษัท/ห้าง	เมื่อวันที่	เดือน	พ.ศ.	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบผนัง	337.00	ตร.ม.						
5	งานฝ้าเพดาน								
	- โครงคร่าวเหล็กซีลาย	120.00	ตร.ม.						
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด 9 มม.	120.00	ตร.ม.						
	- โครงคร่าวไม้	87.00	ตร.ม.						
	- ฝ้าระบายอากาศชายคา 0.4	8.00	ตร.ม.						
	- สีทาฝ้า	207.00	ตร.ม.						
6	งานประตู - หน้าต่าง								
	- D1 ไม้	10.00	ชุด						
	- D2 ยู-พีวีซี กรอบกระจกมีลาย	5.00	ชุด						
	- W1 บานเปิดไม้ช่องกระจก	5.00	ชุด						
	- w2 บานเกร็ด	5.00	ชุด						
7	งานไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า THW 1.5	300.00	เมตร						
	- สายไฟฟ้า THW 2.5	200.00	เมตร						

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา (ประทับตราถ้ามี)

รายการประมาณราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้าง บ้านพักคนงานกรีดยางพาราพร้อมห้องน้ำ แบบห้องแถว จำนวน 5 ห้อง จำนวน 1 หลัง ของสวนป่ากาญจนดิษฐ์				
สถานที่ก่อสร้าง	สวนป่ากาญจนดิษฐ์ ตำบล ปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้				
คำนวณราคากลางโดย	บริษัท/ห้าง	เมื่อวันที่	เดือน	พ.ศ.	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้า THW 10	30.00	เมตร						
	- ท่อร้อยสายไฟ คละขนาด	1.00	งาน						
	- ปลั๊ก	15.00	ชุด						
	- สวิตช์ 2-3 ช่อง	10.00	ชุด						
	- ไฟเพดาน LED 18 วัตต์	25.00	ชุด						
	ภายในและภายนอก								
	- ตู้ C/U พร้อมเบรกเกอร์	5.00	ชุด						
	- แท่งกราวด์ 5/8"	1.00	อัน						
	- สายไฟเมน THW 16	100.00	เมตร						
	- มิเตอร์ 15A	5.00	ชุด						
	- เสายไฟฟ้า 6 เมตร	1.00	จุด						
	พร้อมอุปกรณ์								
8	งานสุขภัณฑ์	5.00	ชุด						
	- ชักโครก	5.00	ชุด						
	- อ่างล้างหน้า								

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา (ประทับตราถ้ามี)

รายการประมาณราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้าง บ้านพักคนงานกริตยางพาราพร้อมห้องน้ำ แบบห้องแถว จำนวน 5 ห้อง จำนวน 1 หลัง ของสวนป่ากาญจนดิษฐ์			
สถานที่ก่อสร้าง	สวนป่ากาญจนดิษฐ์ ตำบล ปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้			
คำนวณราคากลางโดย	บริษัท/ห้าง	เมื่อวันที่	เดือน	พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก๊อกล้างล้างหน้า	5.00	อัน						
	- สายชำระ	5.00	ชุด						
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	5.00	อัน						
	- ฝักบัวอาบน้ำ	5.00	ชุด						
	- ที่วางสบู่	5.00	อัน						
	- ราวแขวนผ้า	5.00	อัน						
	- กระจกเงา	5.00	อัน						
	- ตะแกรงดักกลิ่น	5.00	อัน						
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	5.00	อัน						
9	งานประปา								
	- ถังดักไขมัน 40 ลิตร	1.00	ชุด						
	- บ่อเกรอะ	2.00	ชุด						
	- บ่อซึม	2.00	ชุด						
	- บ่อพักสำเร็จรูป	7.00	ชุด						
	- ท่อไยหิน 20 ซม. ยาว 2 ม.	17.00	ท่อน						

รายการประมาณราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้าง บ้านพักคนงานกริตยางพาราพร้อมห้องน้ำ แบบห้องแถว จำนวน 5 ห้อง จำนวน 1 หลัง ของสวนป่ากาญจนดิษฐ์			
สถานที่ก่อสร้าง	สวนป่ากาญจนดิษฐ์ ตำบล ปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้			
คำนวณราคากลางโดย	บริษัท/ห้าง	เมื่อวันที่	เดือน	พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC dia 4" ชั้น 8.5	40.00	เมตร						
	- ท่อ PVC dia 2" ชั้น 8.5	20.00	เมตร						
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน						
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	งาน						
	- ทดสอบ ทำความสะอาด	1.00	งาน						
	- ท่อ PVC dia 3/4" ชั้น 13.5	30.00	เมตร						
	- ท่อ PVC dia 1/2" ชั้น 13.5	16.00	เมตร						
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน						
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	งาน						
	- ทดสอบ ทำความสะอาด	1.00	งาน						
	- เทคอนกรีตหยาบ	0.30	ลบ.ม.						
	- ปูนทรายยาแหว	1.00	งาน						
	- ฝาคลีนเอร์ส 4" ทองเหลือง	7.00	อัน						
	- ฝาคลีนเอร์ส 2" ทองเหลือง	5.00	อัน						
10	งานอื่นๆ								

รายการประมาณราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้าง บ้านพักคนงานกริตยางพาราพร้อมห้องน้ำ แบบห้องแถว จำนวน 5 ห้อง จำนวน 1 หลัง ของสวนป่ากาญจนดิษฐ์			
สถานที่ก่อสร้าง	สวนป่ากาญจนดิษฐ์ ตำบล ปากแพรก อำเภอตอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้			
คำนวณราคากลางโดย	บริษัท/ห้าง	เมื่อวันที่	เดือน	พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เทพื้น ค.ส.ล. รอบอาคาร	8.70	ลบ.ม.						
	กว้าง 1.50 เมตร								
	- ทราดยาบบรองพื้น	10.88	ลบ.ม.						
	- waire mesh @ 0.20 M.#	87.00	ตร.ม.						
11	งานทาสี								
	- สีน้ำมัน	27.00	ตร.ม.						
	- สีทาภายใน และทาภายนอก	337.00	ตร.ม.						
	ค่าก่อสร้าง งานต้นทุน ต่อ 1 หลัง								
	รวมค่างานต้นทุน 2 หลัง								

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา (ประทับตราถ้ามี)