



ปร.5ก

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งาน : ก่อสร้างโครงการผลิตและจำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์ไม้จากป่าปลูก

สถานที่ก่อสร้าง : ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 8 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อ.อ.ป.

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
				รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ก่อสร้างอาคารแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า	1,534,697.16	1.3025	1,998,943.05	
รวม		1,534,697.16	1.3025	1,998,943.05	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,998,943.05	
	หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทห้าสตางค์				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายณัฐกร ชัยสุทธิ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอดิรุท เรืองสุริย์)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายวาณิช สัตยดิษฐ์)



ประมาณราคาค่าก่อสร้างและค่าจ้างเหมาบริการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร  
สถานที่ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้  
งาน หมวดงานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อ.บ.

เมื่อวันที่ 23

เดือน มิถุนายน

พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1	งานเจาะสำรวจชั้นดิน	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
2.1	งานปรับพื้นที่และวางผังงานก่อสร้าง	250.00	ตร.ม.	-	-	20.00	5,000.00	5,000.00	
2.2	งานดิน หิน พราย และฐานราก								
	- ขุดดินฐานการและถมดิน	119.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	11,781.00	11,781.00	
	- พรายหยาบรองกันฐานราก/พรายธร้องพื้นปรับอัดแน่น	6.00	ลบ.ม.	841.12	5,046.72	99.00	594.00	5,640.72	
	- คอนกรีตหยาบ	3.40	ลบ.ม.	1,682.24	5,719.61	398.00	1,353.20	7,072.81	
2.3	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม่แบบ (ไม่แบบคิด 80%)	335.00	ตร.ม.	250.00	83,750.00	133.00	44,555.00	128,305.00	
	- ไม่คร่าว	80.40	ลบ.ฟ.	75.00	6,030.00	-	-	6,030.00	
	- ไม่ค้ำยัน	67.00	ตัน	60.00	4,020.00	-	-	4,020.00	
	- ตะปู	83.75	กก.	37.38	3,130.57	-	-	3,130.57	
2.4	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	53.00	ลบ.ม.	1,775.70	94,112.10	391.00	20,723.00	114,835.10	
2.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								

ลงชื่อ

(นายณัฐกร ชัยสุทธิ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


(นายอดิรุทธ เรืองสุริย์)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายจาริต ศักดิ์ศิษฐ์)

กรรมการและเลขานุการ



ประมาณราคาอาคารแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร  
สถานที่ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้  
งาน หมวดงานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อ.อ.ป.

เมื่อวันที่ 23

เดือน มิถุนายน

พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	- เหล็กกลม SR 24 RB 6 มม.	446.00	กก.	19.38	8,643.48	4.10	1,828.60	10,472.08	
	- เหล็กกลม SR 24 RB 9 มม.	921.00	กก.	19.01	17,508.21	4.10	3,776.10	21,284.31	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 DB 12 มม.	2,389.00	กก.	18.10	43,240.90	3.30	7,883.70	51,124.60	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 DB 16 มม.	980.00	กก.	18.01	17,649.80	3.30	3,234.00	20,883.80	
	- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	112.68	กก.	28.04	3,159.54	-	-	3,159.54	
2.6	งานพื้นสำเร็จรูป								
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป รับ นน.ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	18.00	ตร.ม.	230.00	4,140.00	25.00	450.00	4,590.00	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป รับ นน.ไม่น้อยกว่า 500 กก./ตร.ม.	216.00	ตร.ม.	245.00	52,920.00	25.00	5,400.00	58,320.00	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@ 0.20 m.	234.00	ตร.ม.	25.00	5,850.00	5.00	1,170.00	7,020.00	
2.7	งานโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ								
	- แผ่นเหล็กหัวเสา 200x200 มม. พร้อม J-bolt 12 มม.	15.00	ชุด	202.73	3,040.95	35.04	525.60	3,566.55	
	- เหล็กตัว C -100x50x20x2.3 มม.	1,632.00	กก.	21.33	34,810.56	12.00	19,584.00	54,394.56	
	- เหล็กค้ำค้ำช่อง - 2 x 4 นิ้ว พหนา 2.3 มม.	1,542.00	กก.	22.36	34,479.12	12.00	18,504.00	52,983.12	
	- เหล็กค้ำค้ำช่อง - 2 x 2 นิ้ว พหนา 2.3 มม.	1,122.00	กก.	22.87	25,660.14	12.00	13,464.00	39,124.14	
	- สังกะสีนิม	350.00	ตร.ม.	30.00	10,500.00	35.00	12,250.00	22,750.00	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ  
(นายณัฐกร ชัยสุทธิ) (นายอดิรุทธ ธีรสงค์) (นายวราธิศ สัตยดิษฐ์)



ประมาณราคาอาคารแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร

สถานที่ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

งาน หมวดงานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อ.ป.

เมื่อวันที่ 23

เดือน มิถุนายน

พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	- สีส้ม	350.00	ตร.ม.	30.00	10,500.00	38.00	13,300.00	23,800.00	
3	งานสถาปัตยกรรม								
3.1	งานมุงหลังคา								
	- Metal Sheet มีพ้อยล์กันความร้อน 0.35 มม. แผ่นสี	314.00	ตร.ม.	150.00	47,100.00	70.00	21,980.00	69,080.00	
	- Flashing	55.00	ม.	90.00	4,950.00	50.00	2,750.00	7,700.00	
	- เชิงชายไม้เทียม ขนาด 16 มม x 8"	72.00	เมตร	63.14	4,546.08	73.00	5,256.00	9,802.08	
	- ทับเชิงชายไม้เทียม ขนาด 16 มม. x 6"	72.00	เมตร	46.24	3,329.28	73.00	5,256.00	8,585.28	
3.2	งานฝ้าเพดาน								
	- งานฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	234.00	ตร.ม.	142.18	33,270.12	75.00	17,550.00	50,820.12	
	- งานฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทึบขึ้น โครงเคร่าเหล็กชุบ	6.00	ตร.ม.	161.65	969.90	75.00	450.00	1,419.90	
3.3	งานพื้น								
	- งานพื้นปูกระเบื้อง เกรนิตโต้ ผิวมัน ขนาด 0.60x0.60 ม.	234.00	ตร.ม.	395.38	92,518.92	222.00	51,948.00	144,466.92	
	- งานพื้นปูกระเบื้อง เกรนิตโต้ ผิวหยาบ ขนาด 0.60x0.60 ม.	6.00	ตร.ม.	400.38	2,402.28	222.00	1,332.00	3,734.28	
	- พื้นลายก้างปลา	4.00	ตร.ม.	250.00	1,000.00	-	-	1,000.00	

ลงชื่อ.....

(นายณัฐกร ชัยสุทธิ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายอดิรุท เรืองสุริย์)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายวาณิช สัตยดิษฐ์)

กรรมการและเลขานุการ







ประมาณราคาอาคารแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร  
สถานที่ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้  
งาน หมวดงานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อ.ป.

เมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
3.4	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน	159.00	ตร.ม.	417.28	66,347.52	89.00	14,151.00	80,498.52	
	- งานเสาเอ็น + ทับหลัง คสล.	120.00	ม.	88.60	10,632.00	44.00	5,280.00	15,912.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเสริมเหล็ก ขนาด 0.30x0.30 ม.	27.00	ตร.ม.	200.38	5,410.26	166.00	4,482.00	9,892.26	* ผ3
	- ผนังกระฉก	76.00	ม.	1,800.00	136,800.00	300.00	22,800.00	159,600.00	
	- ผนัง Metal Sheet ผนังสี	56.00	ตร.ม.	98.00	5,488.00	70.00	3,920.00	9,408.00	
3.5	งานบัวเชิงผนัง								
	- บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 4 นิ้ว	60.00	ม.	100.00	6,000.00	30.00	1,800.00	7,800.00	
3.6	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	318.00	ตร.ม.	68.65	21,830.70	82.00	26,076.00	47,906.70	
3.7	งานประตูหน้าต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ								
	- ประตู D 1 พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	3,000.00	12,000.00	450.00	1,800.00	13,800.00	
	- ประตู D 2 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	24,000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	26,000.00	
	- ประตู D 3 พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	13,000.00	26,000.00	2,000.00	4,000.00	30,000.00	
	- ประตู D 4 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	800.00	800.00	450.00	450.00	1,250.00	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายณฐกร รัชตฤทธิ) (นายอดิรุท เรืองสุริย์) (นายวชิร ศักดิ์ศิษฐ์)



ประมาณราคาอาคารแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร  
สถานที่ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้  
งาน หมวดงานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อ.อ.ป.

เมื่อวันที่ 23

เดือน มิถุนายน

พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	- ประตู D 5 พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	8,000.00	16,000.00	1,000.00	2,000.00	18,000.00	
	- หน้าต่าง W 1 พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	400.00	800.00	4,800.00	
3.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม								
	- โถส้วมชักโครกชนิดนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	450.00	450.00	3,450.00	
	- โถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	794.39	794.39	450.00	450.00	1,244.39	
	- อ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	607.48	607.48	450.00	450.00	1,057.48	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	อัน	233.64	233.64	70.00	70.00	303.64	
	- กระบอกงาบนเปลี่ยน	1.00	อัน	400.00	400.00	70.00	70.00	470.00	
	- ก๊อกน้ำ สำหรับล้างพื้น	1.00	อัน	130.00	130.00	25.00	25.00	155.00	
	- Floor Drain ขนาด 4"	1.00	ชุด	200.00	200.00	75.00	75.00	275.00	
	- สายชำระ	1.00	ชุด	200.00	200.00	70.00	70.00	270.00	
3.9	งานพาสี								
	- สีน้ำอะคริลิก	291.00	ตร.ม.	30.00	8,730.00	30.00	8,730.00	17,460.00	
3.10	งานเบ็ดเตล็ด - งานอื่นๆ								
	- ลูกหมุนระบายอากาศ 14"	4.00	ชุด	1,000.00	4,000.00	300.00	1,200.00	5,200.00	

ลงชื่อ

(นายณัฐกร ชัยสุทธิ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายอดิรุทธ เวียงสุริย์)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายวาณิช สัตยดิษฐ์)

กรรมการและเลขานุการ



ประมาณราคาอาคารแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร  
สถานที่ ด.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้  
งาน หมวดงานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อ.อ.ป.

เมื่อวันที่ 23

เดือน มิถุนายน

พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	- พัดลมดูดอากาศ 8"	4.00	ชุด	700.00	2,800.00	400.00	1,600.00	4,400.00	
	- ป้ายโลโก้ และตัวอักษร ด้วยแผ่นอะคริลิค	1.00	งาน	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
4	งานระบบประปา-สุขาภิบาล								
	- PVC 3/4" ขึ้น 13.5	21.00	เมตร	15.65	328.65	30.00	630.00	958.65	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	164.33	164.32	49.30	49.29	213.61	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	งาน	98.60	98.59	29.58	29.57	128.16	
	- PVC 1 1/2" ขึ้น 8.5	1.00	เมตร	23.42	23.42	30.00	30.00	53.42	
	- PVC 2" ขึ้น 8.5 รวมท่อระบายน้ำฝน	18.00	เมตร	37.02	666.36	40.00	720.00	1,386.36	
	- PVC 4" ขึ้น 8.5	6.00	เมตร	131.57	789.42	100.00	600.00	1,389.42	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	591.68	591.68	177.50	177.50	769.18	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	งาน	443.76	443.76	133.13	133.12	576.88	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด	1.00	งาน	180.79	180.78	54.23	54.23	235.01	
	- มาตรฐานน้ำ 1/2"	1.00	ตัว	400.00	400.00	100.00	100.00	500.00	
	- ถึงบำบัดสำเร็จรูป ขนาด 1,600 ลิตร	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00	2,100.00	2,100.00	9,100.00	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ  
(นายณัฐกร ชัยสุพธิ์) (นายอติรุจ เรืองสุรีย์) (นายวิฑิต สัตยดิษฐ์)



ประมาณราคาค่าอาคารแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร

สถานที่ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

งาน หมวดงานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อ.อ.ป.

เมื่อวันที่ 23

เดือน มิถุนายน

พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	- ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน Dia. 8"	20.00	เมตร	80.00	1,600.00	24.00	480.00	2,080.00	
	- บ่อพักคอนกรีต ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	5.00	บ่อ	1,000.00	5,000.00	300.00	1,500.00	6,500.00	
	- บ่อตกไขมันคอนกรีต ขนาด 0.40 x 0.60 ม.	1.00	บ่อ	2,500.00	2,500.00	750.00	750.00	3,250.00	
5	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
5.1	งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- ดวงโคมไฟฟ้า ดาวมีหลอดโซเดียม	30.00	ชุด	400.00	12,000.00	115.00	3,450.00	15,450.00	
	- ดวงโคมไฟฟ้า หลอดแอลซีแอล 2x36 วัตต์ โคมตะแกรง	2.00	ชุด	1,120.00	2,240.00	150.00	300.00	2,540.00	
5.2	งานสวิตช์และตู้รับ (ปลัก)								
	- สวิตช์ไฟฟ้าทุกชนิด 16A 250V	6.00	ชุด	60.00	360.00	80.00	480.00	840.00	
	- ตู้รับไฟฟ้าตู้ ขนาด 16A 250V มีสายดิน 1 เมตร	8.00	ชุด	200.00	1,600.00	265.00	2,120.00	3,720.00	
5.3	งานเดินสายไฟฟ้า								
	- VAF 2x1.5 sq.mm.	140.00	เมตร	13.55	1,897.00	14.00	1,960.00	3,857.00	
5.4	งานแผงสวิตช์และช่องกิตเบรกเกอร์								
	- แผงควบคุมไฟฟ้าพร้อมสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ  
(นายณัฐกร ชัยสุทธิ) (นายอติรุทธิ์ เรืองศรี) (นายอาทิตย์ สัตยศิริ)





ประมาณราคาอาคารแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร

สถานที่ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

งาน หมวดงานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อ.บ.

เมื่อวันที่ 23

เดือน มิถุนายน

พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
5.5	งานระบบป้องกันอัคคีภัย								
	- สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	2.00	ชุด	1,300.00	2,600.00	300.00	600.00	3,200.00	
	- ไฟฉุกเฉิน	2.00	ชุด	1,250.00	2,500.00	200.00	400.00	2,900.00	
	- ถังดับเพลิง	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00		-	2,000.00	
	รวม				1,123,386.25		411,310.91	1,534,697.16	

ลงชื่อ

(นายณัฐกร ชัยสุทธิ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายอดิรุทธ ธีรียงชัย)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายอาทิตย์ ศักดิ์ยิษฐ์)

กรรมการและเลขานุการ

สูตรการปรับราคา 35สูตร

สูตรการปรับราคา ค่าก่อสร้าง

	ประเภทงาน	รายละเอียดสูตร
1	งานอาคาร	$K 1 = 0.25 + 0.15 * It / lo + 0.10 * Ct / Co + 0.40 * Mt / Mo + 0.10 * St / So$
2	งานดิน	$K 2.1 = 0.30 + 0.10 * It / lo + 0.40 * Et / Eo + 0.20 * Ft / Fo$
2	งานหินเรียง	$K 2.2 = 0.40 + 0.20 * It / lo + 0.20 * Mt / Mo + 0.20 * Ft / Fo$
2	งานเจาะระเบิดหิน	$K 2.3 = 0.45 + 0.15 * It / lo + 0.10 * Mt / Mo + 0.20 * Et / Eo + 0.10 * Ft / Fo$
3	งานผิวทาง PC,TC,SC	$K 3.1 = 0.30 + 0.40 * At / Ao + 0.20 * Et / Eo + 0.10 * Ft / Fo$
3	งานผิวทาง ST,SS	$K 3.2 = 0.30 + 0.10 * Mt / Mo + 0.30 * At / Ao + 0.20 * Et / Eo + 0.10 * Ft / Fo$
3	งานผิวทาง AC, PM	$K 3.3 = 0.30 + 0.10 * Mt / Mo + 0.40 * At / Ao + 0.10 * Et / Eo + 0.10 * Ft / Fo$
3	งานถนน คสล	$K 3.4 = 0.30 + 0.10 * It / lo + 0.35 * Ct / Co + 0.10 * Mt / Mo + 0.15 * St / So$
3	งานคูและบ่อพัก คสล	$K 3.5 = 0.35 + 0.20 * It / lo + 0.15 * Ct / Co + 0.15 * Mt / Mo + 0.15 * St / So$
3	งานสะพาน เขื่อน ทำเรือ	$K 3.6 = 0.30 + 0.10 * It / lo + 0.15 * Ct / Co + 0.20 * Mt / Mo + 0.25 * St / So$
3	งานโครงสร้างเหล็ก	$K 3.7 = 0.25 + 0.10 * It / lo + 0.05 * Ct / Co + 0.20 * Mt / Mo + 0.40 * St / So$
4	งานอาคารชลประทาน ไม่รวมบานเหล็ก	$K 4.1 = 0.40 + 0.20 * It / lo + 0.10 * Ct / Co + 0.10 * Mt / Mo + 0.20 * St / So$
4	งานอาคารชลประทาน รวมบานเหล็ก	$K 4.2 = 0.35 + 0.20 * It / lo + 0.10 * Ct / Co + 0.10 * Mt / Mo + 0.25 * St / So$
4	งานบานเหล็ก	$K 4.3 = 0.35 + 0.20 * It / lo + 0.45 * Gt / Go$
4	งานเหล็กเสริมและสมอรั้ง	$K 4.4 = 0.25 + 0.15 * It / lo + 0.60 * St / So$
4	งานคอนกรีตไม่รวมเหล็ก	$K 4.5 = 0.40 + 0.15 * It / lo + 0.25 * Ct / Co + 0.20 * Mt / Mo$
4	งานเจาะ	$K 4.6 = 0.40 + 0.20 * It / lo + 0.10 * Mt / Mo + 0.20 * Et / Eo + 0.10 * Ft / Fo$
4	งานอัดฉีดน้ำปูน	$K 4.7 = Ct / Co$
5	รับวางท่อ AC,PVC	$K 5.1.1 = 0.50 + 0.25 * It / lo + 0.25 * Mt / Mo$
5	จัดหาและรับวางท่อ AC	$K 5.1.2 = 0.40 + 0.10 * It / lo + 0.10 * Mt / Mo + 0.40 * ACt / ACo$
5	จัดหาและรับวางท่อ PVC	$K 5.1.3 = 0.40 + 0.10 * It / lo + 0.10 * Mt / Mo + 0.40 * PVCt / PVCo$
5	รับวางท่อ GSP HDPE	$K 5.2.1 = 0.40 + 0.10 * It / lo + 0.15 * Mt / Mo + 0.20 * Et / Eo + 0.15 * Ft / Fo$
5	จัดหาและรับวางท่อ GSP	$K 5.2.2 = 0.40 + 0.10 * It / lo + 0.10 * Mt / Mo + 0.10 * Et / Eo + 0.30 * GIPI / GIPIo$
5	จัดหาและรับวางท่อ HDPE	$K 5.2.3 = 0.50 + 0.10 * It / lo + 0.10 * Mt / Mo + 0.30 * PET / PEO$
5	งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำ	$K 5.3 = 0.40 + 0.10 * It / lo + 0.15 * Et / Eo + 0.35 * GIPI / GIPIo$
5	งานวางท่อ PVC หุ้มคอนกรีต	$K 5.4 = 0.30 + 0.10 * It / lo + 0.20 * Ct / Co + 0.05 * Mt / Mo + 0.30 * PVCt / PVCo + 0.05 * St / So$
5	งานวางท่อ PVC กลบทราย	$K 5.5 = 0.25 + 0.05 * It / lo + 0.05 * Mt / Mo + 0.65 * PVCt / PVCo$
5	งานวางท่อ GIP	$K 5.6 = 0.25 + 0.25 * It / lo + 0.50 * GIPI / GIPIo$
5	งานโครงเหล็กเสาสูง	$K 5.7.1 = 0.60 + 0.25 * It / lo + 0.15 * Ft / Fo$
5	งานฐานรากเสาสูง	$K 5.7.2 = 0.35 + 0.20 * It / lo + 0.20 * Ct / Co + 0.15 * Ft / Fo + 0.10 * St / So$
5	งานฐานรากอุปกรณ์สถานีย่อย	$K 5.7.3 = 0.50 + 0.20 * It / lo + 0.15 * Ct / Co + 0.15 * 0.15 * St / So$
5	งานเสาเข็มอัดแรง	$K 5.8.1 = 0.35 + 0.15 * It / lo + 0.20 * Ct / Co + 0.30 * St / So$
5	งานเสาเข็ม CAST in PLACE	$K 5.8.2 = 0.30 + 0.10 * It / lo + 0.25 * Ct / Co + 0.35 * St / So$
5	งานสายส่งแรงสูง เฉพาะค่าแรง	$K 5.9.1 = 0.80 + 0.05 * It / lo + 0.10 * Mt / Mo + 0.05 * Ft / Fo$
5	งานสายส่งแรงสูง รวมจัดหาและติดตั้ง	$K 5.9.2 = 0.45 + 0.05 * It / lo + 0.05 * Ft / Fo + 0.20 * Mt / Mo + 0.25 * Wt / Wo$